

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

**ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA**

CNPJ: 20.827.093/0001-07
Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.
Tel: 84 9 9645 9500
engegrout@gmail.com
www.engegrout.com.br

ORÇAMENTO SINTÉTICO

CLIENTE: Câmara Municipal de Natal
CNPJ: 08.456.899/0001-63
SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório principal.
LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.
FONTES: CAERN - RN - 2021/11 COPASA - MG - 2022/01 - Base Nordeste
SBC - RN - 2022/02 SEINFRA - CE - 028
SINAPI - RN - 2022/03 SIURB - SP - 2022/01
EMBASA - BA - 2022 ORSE - SE - 2022/02
SICRO NOVO - RN - 2022/01
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado.**BDI:** 24,78% **ESTIMATIVA DE PRAZO (DIAS):** 60

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES					68.101,58
1.1			Projetos, ART e Aprovações legais					291,91
1.1.1	1007474	SBC	ART	UND	1,00	233,94	291,91	291,91
1.2			Administração de Obra					25.901,88
1.2.1	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50	3.066,03	3.825,83	5.738,75
1.2.2	1099410	SBC	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H	10,00	84,29	105,18	1.051,78
1.2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50	3.399,70	4.242,19	6.363,29
1.2.4	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	106,42	132,79	12.748,06
1.3			Locação de Equipamentos					4.055,39
1.3.1	COMP01	PRÓPRIA	Locação de serra circular para carpintaria	MES	1,50	200,00	249,56	374,34
1.3.2	COMP02	PRÓPRIA	Locação de Betoneira elétrica monofásica 400 litros	MES	1,50	450,00	561,52	842,27
1.3.3	COMP03	PRÓPRIA	Locação de martelo rompedor de 10 kg	MES	1,50	700,00	873,47	1.310,20
1.3.4	COMP04	PRÓPRIA	Locação de Esmerilhadeira	MES	1,50	200,00	249,56	374,34
1.3.5	COMP05	PRÓPRIA	Locação de furadeira de impacto 750W	MES	1,50	150,00	187,17	280,76
1.3.6	COMP06	PRÓPRIA	Locação de caçamba de entulho de 5 m³.	MES	2,00	350,00	436,73	873,47
1.4			Serviços Preliminares					37.852,39
1.4.1			Execução de Canteiro de Obras					6.861,83
1.4.1.1	2010054	CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INC. 05/2020	M²	1,50	350,55	437,42	656,13
1.4.1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF_02/2016	M2	3,00	902,47	1.126,11	3.378,34
1.4.1.3	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2016	M2	5,00	453,17	565,47	2.827,36
1.4.2			Instalação de reservatório provisório					30.990,56
1.4.2.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1,00	3.320,45	4.143,30	4.143,30
1.4.2.2	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	14,18	17,69	17,69
1.4.2.3	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5,00	4,41	5,50	27,51

Câmara Municipal de Natal

Proc. nº 2022.00000000-00
Folha nº 14/22

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4.2.4	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	7,78	9,71	242,70
1.4.2.5	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	19,20	23,96	23,96
1.4.2.6	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	25,67	32,03	32,03
1.4.2.7	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	16,61	20,73	518,15
1.4.2.8	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	25,29	31,56	63,11
1.4.2.9	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,83	8,52	42,61
1.4.2.10	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,94	13,65	13,65
1.4.2.11	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	24,59	30,68	30,68
1.4.2.12	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	17,34	21,64	540,93
1.4.2.13	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	31,70	39,56	39,56
1.4.2.14	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,62	14,50	72,50
1.4.2.15	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	33,82	42,20	42,20
1.4.2.16	COMP-43699050	PRÓPRIA	Locação de torre metálica Millstour ou similar com 10 m de altura, com guarda-corpo, para o suporte de uma caixa d'água de 5.000 litros em polietileno ou políster reforçado. Sem montagem.	MES	1,50	2.559,70	3.194,03	4.791,04
1.4.2.17	CP-15512-06093576	PRÓPRIA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (KG)	KG	3.106,22	5,25	6,55	20.348,91
2			ESCORAMENTOS E ANDAIMES					2.514,11
2.1			Escoramento Metálico					80,11
2.1.1	10749	SINAPI	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	m	20,00	2,08	2,60	51,91
2.1.2	10749	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	M	20,00	1,13	1,41	28,20
2.2			Escoramento de Madeira					2.047,03
2.2.1	6212	ORSE	Tabua "2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	66,00	19,00	23,71	1.564,76
2.2.2	6194	SINAPI	Tabua "2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	M	39,60	9,76	12,18	482,27
2.3			Andaimés					386,97
2.3.1	00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	24,75	1,51	1,88	46,63
2.3.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	24,75	11,02	13,75	340,33
3			FUNDO					30.231,07
3.1			Demolições, Cortes e Escarificações de Concreto					6.273,01
3.1.1	2210105	CAERN	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESURAS ACIMA DE 3.0CM E ATÉ 6.0CM. INC 11/2021	M²	24,07	208,89	260,66	6.273,01
3.2			Tratamento das Armaduras					12.477,44
3.2.1	03.40.24 (E)	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	24,07	8,10	10,11	243,24

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	ND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2.2	S04929	ORSE	Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento e hidrojetamento de areia	m²	24,07	46,06	57,47	1.383,19
3.2.3	S07948	ORSE	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando manetele elétrico (diâmetro: 1/2 " / profundidade: 15 cm)	un	157,55	18,58	23,18	3.652,70
3.2.4	2040002	CAERN	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA, INCLUSIVE REFORÇO, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO. INC_07/2012	KG	109,18	26,98	33,67	3.675,65
3.2.5	C0098	SEINFRA	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI	KG	17,30	122,65	153,04	2.647,27
3.2.6	10.17.00 (I)	SIURB	HIDROJETAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	24,07	6,20	7,74	186,19
3.2.7	C2900	SEINFRA	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M2	24,07	22,95	28,64	689,19
3.3			Recomposição da Estrutura					11.480,63
3.3.1	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,63	96,53	120,45	919,35
3.3.2	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,90	96,45	120,35	1.311,83
3.3.3	10.08.02 (I)	SIURB	GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	M3	0,70	4.179,91	5.215,75	3.627,71
3.3.4	2040005	CAERN	ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE. R_11/2021	M³	0,98	3.903,08	4.870,32	4.757,32
3.3.5	S02297	ORSE	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	36,10	19,19	23,95	864,42
4			TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - CÂMARA INTERNA E LAJE DE TAMPA					39.572,38
4.1			Demolições, Cortes e Escarificações de Concreto					4.902,94
4.1.1	2210105	CAERN	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CM. INC_11/2021	M²	18,81	208,89	260,66	4.902,94
4.2			Recomposição da Estrutura					16.658,93
4.2.1	2040005	CAERN	ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE. R_11/2021	M³	3,33	3.903,08	4.870,32	16.206,51
4.2.2	S02297	ORSE	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	18,81	19,19	23,95	450,42
4.4			Tratamento de fissura					11.584,84
4.4.1	65001592	COPASA	CORTE DE CONCRETO AO LONGO DAS FISSURAS EM FORMATO DE "U", C/ PROFUNDIDADE DE 3,0 CM	M	35,00	17,00	21,21	742,45
4.4.2	03.40.24 (E)	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	0,70	8,10	10,11	7,08
4.4.3	10.17.00 (I)	SIURB	HIDROJETAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	0,70	6,20	7,74	5,42
4.4.4	4915650	SICRO NOVO	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	kg	29,26	296,62	370,13	10.829,90
4.6			Impermeabilização					6.427,67
4.6.1	03.40.24 (E)	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	30,23	8,10	10,11	305,52
4.6.2	03.40.25 (E)	SIURB	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	28,72	17,21	21,47	616,76
4.6.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	25,66	92,61	115,56	2.964,87
4.6.4	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	16,01	69,71	86,99	1.392,46
4.6.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=3CM. AF_06/2018	M2	22,31	41,24	51,46	1.148,07
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.151,32
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	20,89	3,43	4,28	89,41
5.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA	M2	20,89	31,27	39,02	815,16

39

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.3	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	13,92	5,58	6,96	96,92
5.4	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, AF 06/2014	M2	13,92	27,50	34,31	477,66
5.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	55,38	2,11	2,63	145,80
5.6	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMÃO. AF 05/2017	M2	55,38	10,44	13,03	721,38
5.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	55,38	11,65	14,54	804,99
VALOR TOTAL:								R\$ 143.570,47

O valor final deste orçamento é de R\$ 143.570,47 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sete centavos).

ARTHUR SILVA Assinado de forma digital por ARTHUR DE SILVA DE
MORAIS:07622 MORAIS:07622539406
539406 Dados: 2022.05.18 19:54:40 -03'00'

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

Arthur Silva de Morais
DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENEGROUT
CNPJ: 20.827.089/0001-07



ENGEGRUOT CONSULTORIA EM ENGENHARIA

CNPJ: 20.827.089/0001-07

Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.
Tel: 84 9 8645 8800 engengrout@gmail.com www.engengrout.com.br

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: Câmara Municipal de Natal

CNPJ: 08.456.899/0001-63

SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório principal.

LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.

FONTES: CAERN - RN - 2021/11

COPASA - MG - 2022/01 - Base Nordeste

EMBASA - BA - 2022 ORSE - SE - 2022/02

SBC - RN - 2022/02

SEINFRA - CE - 028

SICRO NOVO - RN - 2022/01

SINAPI - RN - 2022/03

SIURB - SP - 2022/01

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado.

1.1.1. 1007474 - A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,01 (UN)

VALOR: 233,94

1.2.1. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	MES	1,00000000	130,43	130,43
00040883 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	152,35	152,35
00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS	MES	1,00000000	9,21	9,21
00040884 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	11,80	11,80
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				303,79
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809 SINAPI ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	1,00000000	2.753,71	2.753,71
TOTAL MAO DE OBRA:				2.753,71
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95413 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS	MES	1,00000000	8,53	8,53
TOTAL SERVIÇO:				8,53
VALOR:				3.066,03

1.2.2. 1099410 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO (H)

VALOR: 84,29

1.2.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS	MES	1,00000000	202,94	202,94
00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	152,35	152,35
00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS	MES	1,00000000	18,58	18,58
00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	11,80	11,80
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				385,67
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,00000000	2.975,06	2.975,06
TOTAL MAO DE OBRA:				2.975,06
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MES	1,00000000	38,97	38,97
TOTAL SERVIÇO:				38,97
VALOR:				3.399,70

1.2.4. 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	0,66	0,66
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
00043482 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				1,54
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00000000	103,64	103,64
TOTAL MAO DE OBRA:				103,64
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00000000	1,24	1,24
TOTAL SERVIÇO:				1,24
VALOR:				106,42

1.4.1.1. 2010054 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INC. 05/2020 (M²)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	M2	1,00000	225,00	225,00
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	4,00000	13,68	54,72
00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	21,87	2,41
00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	M	1,00000	6,09	6,09
TOTAL MATERIAL:				288,22
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 SINAPI CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	21,92	21,92
94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	M3	0,01000	334,79	3,35
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	18,53	37,06
TOTAL SERVIÇO:				62,33
VALOR:				350,55

1.4.1.2. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF. 02/2016 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,48440000	9,62	33,51
00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE	UN	0,02520000	210,00	5,29
00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS)	UN	0,02520000	203,07	5,11
00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /	UN	0,02520000	15,12	0,38
00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10	M2	1,00000000	112,25	112,25
00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU	M	3,91740000	15,81	61,93
TOTAL MATERIAL:				218,47
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO,	M3	0,02660000	686,71	18,47
88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,	M2	3,74570000	11,65	43,63
91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	0,62190000	2,82	1,75
91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	0,67980000	4,10	2,78
91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	0,12590000	9,29	1,16
88282 SINAPI CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97940000	21,92	21,46
95805 SINAPI CONDUTE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	UN	0,05040000	20,33	1,02
95811 SINAPI CONDUTE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	UN	0,02520000	11,15	0,28
91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2").	UN	0,07550000	11,74	0,88
101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A -	UN	0,05040000	26,31	1,32
91662 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	0,25180000	9,40	2,36

91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	0,22860000	10,59	2,39
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	0,02820000	73,30	1,92
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	M	0,25180000	2,90	0,73
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A	M	0,22860000	1,47	0,33
92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10	UN	0,02520000	65,75	1,65
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE	M2	0,07550000	790,95	59,71
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	M2	0,00800000	15,85	0,09
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	M2	1,43960000	26,10	37,57
97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	UN	0,10070000	84,92	8,55
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE	UN	0,02520000	79,35	1,99
97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO	UN	0,02520000	16,51	0,41
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,54950000	168,51	92,59
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,35170000	142,55	50,13
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,42840000	211,72	90,70
98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,40480000	145,25	58,79
98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,04390000	146,58	8,43
98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,02810000	126,83	3,56
98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,03420000	180,19	6,16
98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,03230000	128,74	4,15
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	M2	0,06340000	510,80	32,38
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	UN	0,02520000	80,71	1,52
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	0,00670000	44,44	0,29
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	M2	1,43960000	67,50	97,17
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E	UN	0,05040000	27,26	1,37
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	M2	1,43960000	19,67	28,31
					TOTAL SERVIÇO:	684,00
					VALOR:	902,47

1.4.1.3. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 04/2016 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE	UN	0,09680000	210,00
00010891 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS)	UN	0,09680000	203,07
				TOTAL MATERIAL:
				39,89

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,	M2	0,47610000	11,65
91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	1,08210000	2,82
92981 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	0,48310000	15,95
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	2,08700000	4,10
77886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS	UN	0,09660000	155,97
5805 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	UN	0,38650000	20,33
101891 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A -	UN	0,28990000	26,31
91862 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	0,42510000	9,40
91870 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	0,46380000	10,59
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	0,00780000	73,30
91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	M	0,42510000	2,90
91173 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A	M	0,46380000	1,47
96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,09660000	92,01
92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	UN	0,09660000	45,75
95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	M2	1,92560000	26,10
97596 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	UN	0,19320000	84,92
98445 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,15080000	168,51
98441 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,09660000	142,55
98446 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,11760000	211,72
98442 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,11110000	145,25
101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	UN	0,09660000	80,71
94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	M2	1,92560000	67,50
92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE	UN	0,28990000	43,80
92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	M2	1,92560000	19,67
				TOTAL SERVIÇO:
				413,28
				VALOR:
				453,17

1.4.2.1. 102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021 (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037105 SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00000000	2.855,23
				TOTAL MATERIAL:
				2.855,23
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,48210000	17,90
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,48210000	21,55
93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHI	2,36110000	139,88
93287 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M,	CHP	0,26340000	290,45
				TOTAL SERVIÇO:
				465,22
				VALOR:
				3.320,45

1.2. 103047 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021 (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,02860000	17,58
00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04030000	1,79
00011673 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 20 MM, COM	UN	1,00000000	9,87
00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00600000	61,02
				TOTAL MATERIAL:
				10,80
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,09600000	17,90
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,09600000	21,55
				TOTAL SERVIÇO:
				3,38
				VALOR:
				14,18

1.4.2.3. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014 (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,00600000	53,86
00003642 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	0,67
00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02600000	1,79
00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00600000	61,02
				TOTAL MATERIAL:
				1,39
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,07700000	17,90
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,07700000	21,55
				TOTAL SERVIÇO:
				3,02
				VALOR:
				4,41

1.4.2.4. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03200000	1,79
00009887 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06100000	3,69
				TOTAL MATERIAL:
				3,96
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,09700000	17,90
88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,09700000	21,55
				TOTAL SERVIÇO:
				3,82
				VALOR:
				7,78

1.4.2.5. 94783 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000095	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 20 MM X	UN	1,00000000	12,35	12,35
00020090	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04600000	17,58	0,80
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01400000	1,79	0,02
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	61,02	0,67
TOTAL MATERIAL:						13,84
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	17,90	2,43
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	21,55	2,93
TOTAL SERVICO:						5,36
VALOR:						19,20

1.4.2.6. 94795 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 (UN)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)	UN	0,00420000	11,50	0,04
00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2"	UN	1,00000000	20,74	20,74
TOTAL MATERIAL:						20,78
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,12420000	17,90	2,22
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,12420000	21,55	2,67
TOTAL SERVICO:						4,89
VALOR:						25,67

1.4.2.7. 89403 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (M)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04500000	1,79	0,08
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06100000	10,82	11,26
TOTAL MATERIAL:						11,34
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,13400000	17,90	2,39
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,13400000	21,55	2,88
TOTAL SERVICO:						5,27
VALOR:						16,61

1.4.2.8. 94704 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1"	UN	1,00000000	18,44	18,44
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04600000	17,58	0,80
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01400000	1,79	0,02
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	61,02	0,67
TOTAL MATERIAL:						19,93
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	17,90	2,43
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	21,55	2,93
TOTAL SERVICO:						5,36
VALOR:						25,29

1.4.2.9. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,00900000	53,86	0,48
00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	2,78	2,78
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01700000	1,79	0,03
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	61,02	0,67
TOTAL MATERIAL:						3,96
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,07300000	17,90	1,30
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,07300000	21,55	1,57
TOTAL SERVICO:						2,87
VALOR:						6,83

1.4.2.10. 89620 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,01400000	53,86	0,75
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02500000	1,79	0,04
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01700000	61,02	1,03
00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00000000	5,26	5,26
TOTAL MATERIAL:						7,08
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,09800000	17,90	1,75
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,09800000	21,55	2,11
TOTAL SERVICO:						3,86
VALOR:						10,94

1.4.2.11. 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 (UN)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04000000	17,58	0,70
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00800000	1,79	0,01
00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM	UN	1,00000000	20,18	20,18
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00950000	61,02	0,57
TOTAL MATERIAL:						21,46
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,07950000	17,90	1,42
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,07950000	21,55	1,71
TOTAL SERVICO:						3,13
VALOR:						24,59

1.4.2.12. 89448 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (M)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00800000	1,79	0,01
00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06100000	15,48	16,40
TOTAL MATERIAL:						16,41
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,02400000	17,90	0,42
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,02400000	21,55	0,51
TOTAL SERVICO:						0,93
VALOR:						17,34

1.4.2.13. 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 40 MM X 1	UN	1,00000000	24,85	24,85
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04600000	17,58	0,80
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01400000	1,79	0,02
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	61,02	0,67
TOTAL MATERIAL:						26,34
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	17,90	2,43
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	21,55	2,93
TOTAL SERVICO:						5,36
VALOR:						31,70

1.4.2.14. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0.01200000	53,86	0,64
0003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1.00000000	6,60	6,60
0003838 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0.02000000	1,79	0,03
00020083 SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.01400000	61,02	0,85
TOTAL MATERIAL:				8,12
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.08900000	17,90	1,59
88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.08900000	21,55	1,91
TOTAL SERVICOS:				3,50
VALOR:				11,62

1.4.2.15. 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0.07140000	17,58	1,25
0003838 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0.01140000	1,79	0,02
00011676 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM	UN	1.00000000	27,00	27,00
00020083 SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0.01800000	61,02	1,09
TOTAL MATERIAL:				29,36
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.11330000	17,90	2,02
88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0.11330000	21,55	2,44
TOTAL SERVICOS:				4,46
VALOR:				33,82

1.4.2.16. COMP-43699050 - Locação de torre metálica Millstour ou similar com 10 m de altura, com guarda-corpo, para o suporte de uma caixa d'água de 5.000 litros em polietileno ou poliéster

VALOR: 2.559,70

1.4.2.17. CP-15512-06093576 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (KG)

CUSTO HORÁRIO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS (INCLUI COMBUSTÍVEL E	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.27.00 (I) GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12T	SIURB	H	0.01800000	118,87	2,14
TOTAL CUSTO HORÁRIO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS (INCLUI COMBUSTÍVEL E OPERADOR):					2,14
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02001 AJUDANTE GERAL (SGSP)	SIURB	H	0.10800000	19,85	2,14
12235 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	SIURB	H	0.03600000	26,83	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:					3,11
VALOR:					5,25

2.1.1. 00010749 - LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO

VALOR: 2,08

2.1.2. 00040339 - LOCAÇÃO DE CRUZETA PARA ESCORA METÁLICA (MES)

VALOR: 1,13

2.2.1. 106212S - Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região- bruta (m)

VALOR: 19,00

2.2.2. 00006194 - TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (M)

VALOR: 9,76

2.3.1. 00020193 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO

VALOR: 1,51

2.3.2. 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.29510000	27,26	8,04
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.05900000	18,53	1,09
100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU	MXKM	0.16730700	11,33	1,89
TOTAL SERVICOS:				11,02
VALOR:				11,02

3.1.1. 2210105 - PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CM. INC. 11/2021 (M²)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3795 SINAPI MARTELETE OU RÔMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM	CHP	6.000000	25,55	153,30
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.000000	18,53	55,59
TOTAL SERVICOS:				208,89
VALOR:				208,89

3.2.1. 03.40.24 (E) - LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37505 SIURB LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1.000000	8,09	8,09
TOTAL MATERIAL:				8,09
VALOR:				8,10

3.2.2. 504929 - Preparação do substrato (superfície de concreto) e armadura por escovamento e hidrojateamento de areia (m²)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102702 ORSE Aluguel de Hidrojateadora Cinojet 350/18	h	0.70000000	12,43	8,70
TOTAL EQUIPAMENTO:				8,70
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104251S ORSE Operador de jato abrasivo ou jalista	h	0.90000000	19,21	17,29
106111S ORSE Servente de obras	h	0.90000000	11,65	10,49
TOTAL MAO DE OBRA:				27,78
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100012S ORSE Escova de aço, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas	un	0.30000000	10,63	3,19
TOTAL MATERIAL:				3,19
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10597 ORSE Encargos Complementares - Jalista	h	0.90000000	3,50	3,15
S10549 ORSE Encargos Complementares - Servente	h	0.90000000	3,59	3,23
TOTAL SERVICOS:				6,38
VALOR:				46,06

3.2.3. 507948 - Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro: 1/2" / profundidade: 15 cm) (un)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107897 ORSE Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar	h	0.05000000	0,34	0,02
104983 ORSE Furadeira Industrial	h	0.76000000	2,68	2,04
TOTAL EQUIPAMENTO:				2,06
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104257S ORSE Operador de martelo ou marteleiro	h	0.81000000	16,31	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				13,21
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107898 ORSE Broca SDS plus 12x260mm	un	0.01000000	40,70	0,41

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10599 ORSE Encargos Complementares - Marteleiro	h	0,81000000	3,59	2,91
TOTAL MATERIAL:				0,41
TOTAL SERVO:				2,91
VALOR:				18,58

3.2.4. 2040002 - REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA, INCLUSIVE REFORÇO, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO. INC. 07/2012 (KG)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM. VERGALHAO	KG	1,20000	9,88	11,83
00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM	KG	0,04000	29,25	1,17
TOTAL MATERIAL:				13,00
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	23,55	4,71
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	18,53	9,27
TOTAL SERVO:				13,98
VALOR:				26,98

3.2.5. C0098 - APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI (KG)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 SEINFRA PEDREIRO	H	0,80000000	24,9700	19,9760
TOTAL MAO DE OBRA:				19,9760
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12422 SEINFRA SIKADUR 32	KG	1,00000000	102,6700	102,6700
TOTAL MATERIAL:				102,6700
VALOR:				122,65

3.2.6. 10.17.00 (I) - HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37503 SIURB HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	1,000000	6,20	6,20
TOTAL MATERIAL:				6,20
VALOR:				6,20

3.2.7. C2900 - PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 SEINFRA PEDREIRO	H	0,40000000	24,9700	9,9880
12543 SEINFRA SERVENTE	H	0,20000000	18,4900	3,6980
TOTAL MAO DE OBRA:				13,6860
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2355 SEINFRA INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MC12020	L	0,30000000	30,8700	9,2610
TOTAL MATERIAL:				9,2610
VALOR:				22,95

3.3.1. 92421 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271 SINAPI LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO	MES	0,19600000	2,95	0,57
00040287 SINAPI LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM	MES	0,78500000	1,13	0,88
00040275 SINAPI LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE	MES	0,39300000	4,55	1,78
TOTAL EQUIPAMENTO:				3,23
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	L	0,01000000	7,19	0,07
00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01900000	26,99	0,51
TOTAL MATERIAL:				0,58
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26100000	18,32	4,78
88262 SINAPI CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,42400000	21,92	31,21
92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	0,26300000	215,74	56,73
TOTAL SERVO:				92,72
VALOR:				96,53

3.3.2. 96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO)	M2	0,31500000	72,14	22,72
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	L	0,01000000	7,19	0,07
00004491 SINAPI PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	1,21800000	13,68	16,68
00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,00400000	24,22	0,09
00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,01900000	22,29	0,42
00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01900000	26,99	0,26
00004517 SINAPI SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	0,72200000	4,78	3,45
TOTAL MATERIAL:				43,87
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72500000	18,32	13,28
88262 SINAPI CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,74900000	21,92	38,33
91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	CHI	0,02900000	27,09	0,78
91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	CHP	0,01400000	28,17	0,39
TOTAL SERVO:				52,78
VALOR:				96,65

3.3.3. 10.08.02 (I) - GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO (M3)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94001 SIURB BETONEIRA 400 LITROS	H	5,000000	0,00	0,00
TOTAL GERAL:				0,00
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02020 SIURB PEDREIRO (SGSP)	H	15,000000	24,28	364,20
02099 SIURB SERVENTE (SGSP)	H	15,000000	19,59	293,85
TOTAL MAO DE OBRA:				658,05
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10564 SIURB ARGAMASSA EXPANSIVA P/ GRAUTEAMENTO	Kg	2,000,000000	1,75	3,500,00
TOTAL MATERIAL:				3,500,00
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
84003 SIURB ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM, 10.000 L -	M3	0,200000	28,45	5,69
TOTAL SERVO:				5,69
VALOR:				4.179,91

3.3.4. 2040005 - ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE. R. 11/2021 (M³)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000134 SINAPI GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	2,100,000000	1,76	3.696,00
TOTAL MATERIAL:				3.696,00
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,000000	22,16	132,96
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	18,53	74,12
TOTAL SERVO:				207,08
VALOR:				3.903,08

3.3.5. S02297 - Pintura para proteção de superficies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos (m2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104783S ORSE Pintor (horista)	h	0,40000000	14,66	5,86
106111S ORSE Servente de obras	h	0,20000000	11,65	2,33
TOTAL MAO DE OBRA:				8,19
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102018 ORSE Silicone incolor (aquella ou similar)	I	0,48000000	18,37	8,82

TOTAL MATERIAL:		8,82
COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0.40000000	3.69	1.48
0.20000000	3.59	0.72
TOTAL SERVICO:		2.20
VALOR:		19,19

4.1.1. 2210105 - PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3,0CM E ATÉ 6,0CM. INC_11/2021 (M²)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6,00000	25,55	153,30
3,00000	18,53	55,59
TOTAL SERVIÇO:		208,89
VALOR:		208,89

4.2.1. 2040005 - ARGAMASSA DE GRAUTEAMENTO COM SIKAGROUT OU EQUIVALENTE. R_11/2021 (M³)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2.100,00000	1,76	3.696,00
	TOTAL MATERIAL:	3.696,00
COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6,00000	22,16	132,96
4,00000	18,53	74,12
	TOTAL SERVIÇO:	207,08
	VALOR:	3.903,08

4.2.2. S02297 - Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos (m2)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,40000000	14,66	5,86
0,20000000	11,65	2,33
	TOTAL MAO DE OBRA:	8,19
COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,48000000	18,37	8,82
	TOTAL MATERIAL:	8,82
COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,40000000	3,69	1,48
0,20000000	3,59	0,72
	TOTAL SERVIÇO:	2,20
	VALOR:	19,19

65001592 - CORTE DE CONCRETO AO LONGO DAS FISSURAS EM FORMATO DE "U", C/ PROFUNDIDADE DE 3,0 CM (M)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,8000	21,25	17,00
TOTAL MAO DE OBRA:		17,00
VALOR:		17,00

4.3.2. 03.40.24 (E) - LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO (M2)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,000000	8,09	8,09
TOTAL MATERIAL:		8,09
VALOR:		8.10

4.3.3. 10.17.00 (I) - HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES (M2)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,000000	6,20	6,20
TOTAL MATERIAL:		6,20
VALOR:		6,20

4.3.4. 4915650 - Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual (kg)

CONSUMO		SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
3,00000000		17,94	53,82
		TOTAL MAO DE OBRA:	53,82
		Custo Horário da Execução:	53,82000
		Custo Horação da Equipe:	0,9549
		Custo Unitário da Execução:	56,3649
CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
1,00000000	204,0709	204,0709	
0,00200000	2,603,5434	5,2071	
0,78546000	39,3833	30,9340	
TOTAL MATERIAIS:		240,2120	

VS PORTE - TEMPO FIXO

CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
0,00100000	29,9400	0,0299
0,00070000	29,9400	0,0210

MOMENTO DE TRANSPORTE

R\$		P		CUSTO UNITARIO
DMT	R\$	DMT	R\$	
0,00	0,8000	0,00	0,6600	0,0000
0,00	0,8000	0,00	0,6600	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:				0,0000
Custo Direto Total:				296,6278
VALOR:				296,6200

4.1. 03.40.24 (E) - LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO (M2)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,000000	8,09	8,09
TOTAL MATERIAL:		8,09
VALOR:		8,10

4.2. 03.40.25 (E) - PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE (M2)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,300000	24,28	7,28
0,300000	19,59	5,88
	TOTAL MAO DE OBRA:	13,16
COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,150000	19,00	2,85
0,300000	2,83	0,85
0,800000	0,58	0,35
	TOTAL MATERIAL:	4,05
	VALOR:	17,21

4.3. 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018 (M2)

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0.26000000	8.90	2.31
1.12500000	50.99	57.36
0.61500000	13.50	8.30
TOTAL MATERIAL:		67.97

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19200000	18,96	3,64
88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94800000	22,16	21,00
TOTAL SERVICOS:				24,64
VALOR:				92,61

4.4.4. 98556 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMAOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF. 06/2018 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL	KG	4,20000000	9,00	37,80
00004030 SINAPI VÉU POLIÉSTER	M2	1,35100000	6,68	9,02
TOTAL MATERIAL:				46,82

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17800000	18,96	3,37
88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88100000	22,16	19,52
TOTAL SERVICOS:				22,89
VALOR:				69,71

4.4.5. 98565 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF. 06/2018 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1,04000000	1,97	2,04
TOTAL MATERIAL:				2,04

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	M3	0,03500000	632,70	22,14
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65900000	22,16	14,60
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13300000	18,53	2,46
TOTAL SERVICOS:				39,20
VALOR:				41,24

5.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	M3	0,00420000	421,37	1,76
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	22,16	1,55
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00700000	16,53	0,12
TOTAL SERVICOS:				3,43
VALOR:				3,43

5.2. 87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
337411 SINAPI TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =	M2	0,15610000	21,96	3,47
TOTAL MATERIAL:				3,47

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	0,02930000	393,84	11,53
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	22,16	8,86
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	18,53	7,41
TOTAL SERVICOS:				27,80
VALOR:				31,27

5.3. 87882 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87325 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA)	M3	0,00150000	3.113,36	4,67
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03800000	22,16	0,84
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00380000	18,53	0,07
TOTAL SERVICOS:				5,58
VALOR:				5,58

5.4. 90408 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	0,02130000	393,84	8,38
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66000000	22,16	14,62
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24300000	18,53	4,50
TOTAL SERVICOS:				27,50
VALOR:				27,50

5.5. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006065 SINAPI SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,18000000	5,98	0,95
TOTAL MATERIAL:				0,95

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03800000	23,49	0,91
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01400000	18,53	0,25
TOTAL SERVICOS:				1,16
VALOR:				2,11

5.6. 96127 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDÍFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06000000	0,60	0,03
00043851 SINAPI MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	1,04304000	3,23	3,36
TOTAL MATERIAL:				3,39

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25100000	23,49	5,89
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06300000	18,53	1,16
TOTAL SERVICOS:				7,05
VALOR:				10,44

5.7. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 SINAPI TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33000000	18,18	5,99
TOTAL MATERIAL:				5,99

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	23,49	4,39
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06900000	18,53	1,27
TOTAL SERVICOS:				5,66
VALOR:				11,65

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

Arthur Silva de Moraes
DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539408
ENGENHARIA
CNPJ: 20.827.099/0001-07

**ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA**

CNPJ: 20.827.099.0001-07

Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.

Tel: 84 9 9645 8500

engegrout@gmail.com

www.engegrout.com.br

ASSUNTO**PROPOSTA - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS****CLIENTE:** Câmara Municipal de Natal**CNPJ:** 08.456.899/0001-63**SERVIÇO:** Serviços de recuperação da estrutura do reservatório principal**LOCALIZAÇÃO:** Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.**ENCARGOS SOCIAIS:** Não desonerado.

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1	Administração central (AC)	4,00%
2	Despesas financeiras (DF)	1,75%
3	Risco, seguro e garantia (RSG)	2,00%
4	Lucro bruto (LB)	8,00%
5	Impostos (IM)	6,65%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	3,00%
LDI CALCULADO		24,78%
LDI ADOADO		24,78%

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO:

$$LDI = [(1 + AC + RSG) \times (1 + DF) \times (1 + LB) / (1 - IM)] - 1 \times 100$$

$$PF = PC \times [1 + (LDI/100)]$$

Onde:

PF = Preço final ou preço de venda

PC = Preço de custo

LDI = Lucro e Despesas Indiretas

Nota: 1- De acordo com orientação do TCU, "...os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante."

2- A inclusão do IPRB - Imposto Previdenciário sobre a Renda Bruta atende ao que determina a Lei nº. 13.161/2015, de 31/08/2015.

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

ARTHUR SILVA DE

MORAIS:07622539

406

Assinado de forma digital por

ARTHUR SILVA DE

MORAIS:07622539406

Dados: 2022.05.18 19:55:36

-03'00"

Arthur Silva de Moraes

DIRETOR

Engenheiro Civil - CREA 211042429-0

CPF: 07622539406

ENGEGROUT

CNPJ: 20.827.099/0001-07

**ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA**

CNPJ: 20.827.099.0001-07

Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.

Tel: 84 9 9645 8500

engegrout@gmail.com

www.engegrout.com.br

Câmara Municipal do Natal

Proc. Nº 94182

Folha 47

ASSUNTO**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA****CLIENTE:** Câmara Municipal de Natal**CNPJ:** 08.456.899/0001-63**SERVIÇO:** Serviços de recuperação da estrutura do reservatório principal**LOCALIZAÇÃO:** Rua Jundiaí, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.**ENCARGOS SOCIAIS:** Não desonerado.**SINAPI - RIO GRANDE DO NORTE - 2022/03**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,80	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,00	8,32
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,89	18,03

C	GRUPO C
----------	----------------

C1	Aviso Prévio Indenizado	5,17	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,77	2,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	2,28
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
TOTAL		11,50	8,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,62	6,64
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		18,08	6,99

Horista = 114,27%

A + B + C + D

ORSE - SERGIPE - 2022/02

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
------------	------------------	---------------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35

C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%

A + B + C + D

SBC - RIO GRANDE DO NORTE - 2022/02

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
------------	------------------	---------------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,77	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,11	6,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	45,86	16,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,11	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,02	3,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56	2,72
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	13,24	10,12

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,88	6,15
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	17,33	6,50

Horista = 113,23%

A + B + C + D

SIURB - SÃO PAULO - 2022/01			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A		
A1	Previdencia Social	20,00	20,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A3	Salário Educaçao	2,50	2,50
A4	SESI	1,50	1,50
A5	SENAI	1,00	1,00
A6	SEBRAE	0,60	0,60
A7	INCRA	0,20	0,20
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	13º Salário	10,97	12,65
B2	Férias	0,00	16,87
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0,73	0,84
B4	Aviso Prévio	0,00	1,04
B5	Auxílio Enfermidade	0,23	0,27
B6	Licença Paternidade	0,24	0,28
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,50	0,00
B8	Feriados que coincidem com dias úteis	3,86	0,00
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49	0,00
B10	Acidente de Trabalho	2,59	0,00
	TOTAL	37,61	31,95

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	5,50	5,36
C2	Férias indenizadas	14,62	0,00
C3	Aviso prévio indenizado	13,36	0,00
C4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,11	1,05
	TOTAL	34,59	6,41

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,22	12,08
	TOTAL	14,22	12,08

E	GRUPO E		
E1	Vale refeição	22,53	9,01
E2	Vale transporte	8,96	1,99
E3	Seguro de vida coletivo	1,16	0,46
E4	EPI's	0,93	0,00
	TOTAL	33,58	11,46

Horista = 157,80%

A+B+C+D+E

SEINFRA - CEARÁ - 028

SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
------------	------------------	---------------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D
----------	----------------

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,91	6,48

Horista = 112,51%

A + B + C + D

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

**ARTHUR SILVA DE
MORAIS:0762253
9406**

Assinado de forma digital
por ARTHUR SILVA DE
MORAIS:07622539406
Dados: 2022.05.18 19:55:54
-03'00'

Arthur Silva de Moraes
DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENGEGRUOUT
CNPJ: 20.827.099/0001-07

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM	SERVIÇO	UNID.	CLASS. / REFERÊNCIA	SERVIÇOS	PREÇO UNIT. (R\$)	Quantidade	Comprimento / Altura	Largura	Espessura	Área	Perímetro / Área	Volume	Empacotamento
NÃO TERMO EMPACOT. APLICAR "0"													
DESCONTOS													
NÃO TERMO EMPACOT. APLICAR "0"													
TOTAL													
1	PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	Projetos, ART e Aprovações legais												
1.1.1	ART	UND				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1.2	Administração de Obras												
1.2.1	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
1.2.2	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H				10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1.2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
1.2.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				96,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1.3	Locação de Equipamentos												
1.3.1	Locação de serra circular para carpintaria	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
1.3.2	Locação de Betoneira elétrica monofásica 400 litros	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
1.3.3	Locação de martelo compressor de 10 kg	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
1.3.4	Locação de Esmerilhadeira	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
1.3.5	Locação de Furadeira de Impacto 750W	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
1.3.6	Locação de capanga de entulho de 5 m².	MES				2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
1.4	Serviços Preliminares												
1.4.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INC_09/2020	M²						1,50					
1.4.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS AF_02/2016	M2					1,50						
1.4.1.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2					2,50						
1.4.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN											
1.4.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN											
1.4.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN				5,00	4,00						
1.4.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M				25,00							
1.4.2.5	ALAP (ALUM. LIG. PLÁSTICO) E ANEL DE VED. ALUM. LIG. PLÁSTICO, DN 40 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN				1,50	1,50						
1.4.2.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN				1,50	1,50						
1.4.2.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M				25,00							
1.4.2.8	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN				2,00	1,50						
1.4.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN				5,00	4,00						
1.4.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN											

54



[illegible]

ITEM	NOME DO	SUBPRODUTO	UNID.	UNID. FÍSICO	PREÇO UNIT. (R\$)	Quantidade	Consumo / Módulo	Unidade	VALORES CÁLCULO				RECONTO			C/D	C/D	VALOR UNIT. (R\$)	
									Emprego	Módulo	Módulo	Emprego	Módulo	Módulo	Módulo				Módulo
SEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS																			
PREÇO UNIT. (R\$) = (PREÇO UNIT. FÍSICO + (PREÇO UNIT. FÍSICO * (C/D - 1) * 0,05) * 0,05) * 0,05																			
PLANTA																			
	P1 - FACE A		M2			1,52	2,50	0,29	0,31	1,52	0,31	1,52	0,31	0,00	0,00	0,00	3,62		
	P1 - FACE B		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,75		
	P1 - FACE C		M2			0,75	0,75	0,49	0,49	0,75	0,49	0,75	0,49	0,00	0,00	0,00	0,39		
	P1 - FACE D		M2			1,52	2,50	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,31		
	P1 - FACE E		M2			1,52	0,75	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P1 - FACE F		M2			1,52	0,65	0,19	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,07		
	P2 - FACE A		M2			1,52	0,09	0,09	0,09	1,52	0,09	1,52	0,09	0,00	0,00	0,00	-		
	P3 - FACE C		M2			1,52	0,09	0,09	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	-		
	P3 - FACE D		M2			1,52	0,09	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,18		
	P3 - FACE A		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE B		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE C		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE D		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE E		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE F		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE G		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE H		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE I		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE J		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE K		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE L		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE M		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE N		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE O		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE P		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE Q		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE R		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE S		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE T		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE U		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE V		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE W		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE X		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P3 - FACE Y		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P3 - FACE Z		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE A		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE B		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE C		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE D		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE E		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE F		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE G		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE H		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE I		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE J		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE K		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE L		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE M		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE N		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE O		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE P		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE Q		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE R		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE S		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE T		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE U		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE V		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE W		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE X		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P4 - FACE Y		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P4 - FACE Z		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE A		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE B		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE C		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE D		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE E		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE F		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE G		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE H		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE I		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE J		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE K		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE L		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE M		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE N		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE O		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE P		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE Q		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE R		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE S		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE T		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE U		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,45		
	P5 - FACE V		M2			1,52	0,25	0,13	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15	0,00	0,00	0,00	0,09		
	P5 - FACE W		M2			1,52	0,25	0,09	0,15	1,52	0,15	1,52	0,15</						

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS																	
ITEM	SERVIÇO	SUBSERVIÇO	UNID	CLASSE / REFERÊNCIA	PRECISO UNIT (RS)	QUADRO DE CÁLCULO						DESCONTOS					
						Quantidade	Comprimento / Altura	largura	espessura	Área	Perímetro (m) ou	Volume	Empolamento	II	I	E	
NÃO CUBER SÃO NECESSÁRIAS PARA O SEU CÉLULO DEBEM CONTER O NUMERAL "1"																	
TOTAL																	
PILARES																	
VOLUME DE RECUPERAÇÃO																	
P1 - FACE A			M3			1,20	2,50	0,30	0,08	0,30	1,20	1,20	1,10	0,00	0,00	0,00	0,07
P1 - FACE B			M3			1,20	0,75	0,13	0,08	0,08	1,20	0,08	1,10	0,00	0,00	0,00	0,01
P1 - FACE C			M3			1,00	0,75	0,40	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,03
P1 - FACE D'			M3			1,00	2,50	0,13	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,03
P1 - FACE D''			M3			1,20	0,75	0,13	0,08	0,08	1,20	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,01
P2 - FACE A			M3			1,00	0,65	0,10	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,01
P2 - FACE B			M3			1,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,01
P2 - FACE C			M3			1,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	-
P2 - FACE D			M3			1,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	-
P3 - FACE A			M3			1,20	0,65	0,13	0,08	0,08	1,20	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,01
P3 - FACE B			M3			1,00	0,75	0,60	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,04
P3 - FACE C			M3			1,00	0,75	0,13	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,01
P3 - FACE D			M3			1,20	0,00	0,00	0,08	0,08	1,20	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	-
P4 - FACE A'			M3			1,20	0,75	0,13	0,08	0,08	1,20	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,01
P4 - FACE A''			M3			1,00	1,50	0,30	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,05
P4 - FACE B'			M3			1,00	0,75	0,30	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,02
P4 - FACE B''			M3			1,20	1,50	0,13	0,08	0,08	1,20	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,02
P4 - FACE C			M3			1,00	0,75	0,35	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,02
P4 - FACE D			M3			1,00	0,75	0,25	0,08	0,08	1,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,02
LAME DO FUNDO																	
VOLUME DE RECUPERAÇÃO																	
L201 - FACE INFERIOR			M3			1,20	1,50	1,20	0,06	14,80	1,20	1,20	1,10	0,00	0,00	0,00	1,34
L201 - FACE A			M3			4,90	1,50	1,20	0,06	1,49	4,90	1,20	1,10	0,00	0,00	0,00	0,98
L201 - FACE B			M3			2,00	1,50	1,20	0,06	1,33	2,00	1,20	1,10	0,00	0,00	0,00	0,10
L201 - FACE C			M3			2,00	1,50	1,20	0,06	1,33	2,00	1,20	1,10	0,00	0,00	0,00	0,09
L201 - FACE D			M3			1,00	1,50	1,20	0,06	1,49	1,00	1,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,10
L201 - FACE D'			M3			1,20	1,50	1,20	0,06	1,14	1,20	1,20	1,10	0,00	0,00	0,00	0,08
LAME DA COBERTURA																	
VOLUME DE RECUPERAÇÃO																	
L301 - FACE SUPERIOR			M3			1,00	1,00	1,00	0,08	13,81	1,00	1,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,66
TOTAL																	
3,33																	

15



ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA

CNPJ: 20.827.099/0001-47
Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.
Tel: 84 9 9643 8500
engegrout@gmail.com
www.engegrout.com.br

ORÇAMENTO SINTÉTICO

CLIENTE: Câmara Municipal de Natal		CNPJ: 08.456.899/0001-63		LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.					
SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da Presidência.		EMBASA - BA - 2022		ORSE - SE - 2022/02					
FONTE: CAERN - RN - 2021/11		SICRO NOVO - RN - 2022/01		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
SBC - RN - 2022/02									
SINAPI - RN - 2022/03									
ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado.									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	BDI:	24,78%	ESTIMATIVA DE PRAZO (DIAS):	30
1			PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1			Projetos, ART e Aprovações legais						
1.1.1	1007474	SBC	ART	UND	1,00		233,94		53.919,73
1.2			Administração de Obra						
1.2.1	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00		3.066,03		291,91
1.2.2	1099410	SBC	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	H	6,00		84,29		291,91
1.2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00		3.399,70		17.197,80
1.2.4	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00		106,42		3.825,83
1.3			Locação de Equipamentos						
1.3.1	COMP01	PRÓPRIA	Locação de serra circular para carpintaria	MES	1,00		200,00		631,07
1.3.2	COMP02	PRÓPRIA	Locação de Betoneira elétrica monofásica 400 litros	MES	1,00		450,00		4.242,19
1.3.3	COMP03	PRÓPRIA	Locação de martelo rompedor de 10 kg	MES	1,00		700,00		8.498,71
1.3.4	COMP04	PRÓPRIA	Locação de Esmerilhadeira	MES	1,00		200,00		2.994,75
1.3.5	COMP05	PRÓPRIA	Locação de furadeira de impacto 750W	MES	1,00		150,00		249,56
1.3.6	COMP06	PRÓPRIA	Locação de caçamba de entulho de 5 M³	MES	2,00		350,00		187,17
1.4			Serviços Preliminares						
1.4.1			Execução de Canteiro de Obras						
1.4.1.1	2010054	CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC. 05/2020	M²	1,50		350,55		873,47
1.4.1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	1,50		902,47		33.435,26
1.4.1.3	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 04/2016	M2	3,00		453,17		4.041,72
1.4.2			Instalação de reservatório provisório						
1.4.2.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00		3.320,45		656,13

Câmara Municipal do Natal
Proc. Nº 122
Folha 54

1.4.2.2	103047	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	14,18	17,69	17,69
1.4.2.3	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	4,41	5,50	27,51
1.4.2.4	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	7,78	9,71	242,70
1.4.2.5	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	19,20	23,96	23,96
1.4.2.6	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	25,67	32,03	32,03
1.4.2.7	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	16,61	20,73	518,15
1.4.2.8	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	25,29	31,56	63,11
1.4.2.9	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,83	8,52	42,61
1.4.2.10	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,94	13,65	13,65
1.4.2.11	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	24,59	30,68	30,68
1.4.2.12	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	17,34	21,64	540,93
1.4.2.13	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	31,70	39,56	39,56
1.4.2.14	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	11,62	14,50	72,50
1.4.2.15	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	33,82	42,20	42,20
1.4.2.16	COMP-43699050	PRÓPRIA	Locação de torre metálica Millistour ou similar com 10 m de altura, com guarda-corpo, para o suporte de uma caixa d'água de 5.000 litros em polietileno ou poliéster reforçado. Sem montagem.	MES	1,00	2.559,70	3.194,03	3.194,03
1.4.2.17	CP-15512-06093576	PRÓPRIA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (KG)	KG	3.106,22	5,25	6,55	20.348,91
2			ESCORAMENTOS E ANDAIMES				92,81	92,81
2.1			Andaimes					
2.1.1	00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	5,94	1,51	1,88	11,18
2.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	5,94	11,02	13,75	81,63
3			TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - CÂMARA INTERNA E LAJE DE TAMPA				4.950,60	2.563,20
3.1			Tratamento de fissura					
3.1.1	65001592	COPASA	CORTE DE CONCRETO AO LONGO DAS FISSURAS EM FORMATO DE "U", C/ PROFUNDIDADE DE 3,0 CM	M	9,78	17,00	21,21	207,46
3.1.2	03.40.24 (E)	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	0,39	8,10	10,11	3,95
3.1.3	10.17.00 (I)	SIURB	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	0,39	6,20	7,74	3,03
3.1.4	4915645	SICRO NOVO	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada	kg	8,18	230,22	287,27	2.348,76

[illegible]

O valor final deste orçamento é de R\$ 59.156,43 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos).

ARTHUR SILVA DE
MORAIS:0762253940
6
Assinado de forma digital por
ARTHUR SILVA DE
MORAIS:07622539406
Dados: 2022.05.18 19:51:57 -03'00'

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

Arthur Silva de Moraes
DIRETOR
Engenhheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENEGROUT
CNPJ: 20.827.099/0001-07

Câmara Municipal do Natal
Proc. Nº 4412
Folha 35



ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA

CNPJ: 20.827.099/0001-07

Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.
Tel: 84 9 9645 8500 engegrout@gmail.com www.engegrout.com.br

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: Câmara Municipal de Natal **CNPJ:** 08.456.899/0001-63

SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da Presidência. **LOCALIZAÇÃO:** Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.

FONTES: CAERN - RN - 2021/11 COPASA - MG - 2022/01 - Base Nordeste EMBASA - BA - 2022 ORSE - SE - 2022/02
SBC - RN - 2022/02 SEINFRA - CE - 028 SICRO NOVO - RN - 2022/01
SINAPI - RN - 2022/03 SIURB - SP - 2022/01 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado.

1.1.1. 1007474 - A R T TABELA A DO CREÁ ACIMA DE R\$15.000,01 (UN)

VALOR: 233,94

1.2.1. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000434	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	130,43	130,43
00408	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	152,35	152,35
000434	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	9,21	9,21
000408	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	11,80	11,80
TOTAL ENCARGOS						303,79
MAO DE OBRA			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000408	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	1,00000000	2.753,71	2.753,71
TOTAL MAO DE OBRA:						2.753,71
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95413	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS	MES	1,00000000	8,53	8,53
TOTAL SERVICO:						8,53
VALOR:						3.066,03

1.2.2. 1099410 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO (H)

VALOR: 84,29

1.2.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000434	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	202,94	202,94
000408	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	152,35	152,35
000434	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	18,58	18,58
00408	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	11,80	11,80
TOTAL ENCARGOS						385,67
MAO DE OBRA			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000408	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,00000000	2.975,06	2.975,06
TOTAL MAO DE OBRA:						2.975,06
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MES	1,00000000	38,97	38,97
TOTAL SERVICO:						38,97
VALOR:						3.399,70

1.2.4. 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000434	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,66	0,66
000373	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
000434	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
000373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL ENCARGOS						1,54
MAO DE OBRA			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000027	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00000000	103,64	103,64
TOTAL MAO DE OBRA:						103,64
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00000000	1,24	1,24
TOTAL SERVICO:						1,24
VALOR:						106,42

1.4.1.1. 2010054 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 (M²)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
000048 13 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00000	225,00	225,00	
000044 91 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,00000	13,68	54,72	
000050 75 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	21,87	2,41	
000044 17 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,00000	6,09	6,09	

TOTAL MATERIAL: 288,22

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	21,92	21,92	
94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE	M3	0,01000	334,79	3,35	
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	18,53	37,06	

TOTAL SERVICOS: 62,33

VALOR: 350,55

1.4.1.2. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 (M2)					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
000045 13 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,48440000	9,62	33,51	
000108 86 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A	UN	0,02520000	210,00	5,29	
000108 91 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG. CLASSE BC	UN	0,02520000	203,07	5,11	
000114 55 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA	UN	0,02520000	15,12	0,38	
000115 87 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	1,00000000	112,25	112,25	
000061 33 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,91740000	15,81	61,93	

TOTAL MATERIAL: 218,47

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M3	0,02690000	686,71	18,47	
88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	3,74570000	11,65	43,63	
91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	0,62190000	2,82	1,75	
91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	0,67980000	4,10	2,78	
91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	0,12590000	9,29	1,16	
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97940000	21,92	21,46	
95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	UN	0,05040000	20,33	1,02	
95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN	UN	0,02520000	11,15	0,28	
91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2")	UN	0,07550000	11,74	0,88	
101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	0,05040000	26,31	1,32	
91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	0,25180000	9,40	2,36	
91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	0,22680000	10,59	2,39	
93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	0,02620000	73,30	1,92	
91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	M	0,25180000	2,90	0,73	
91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A	M	0,22680000	1,47	0,33	
92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10	UN	0,02520000	65,75	1,65	
94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,	M2	0,07550000	790,95	59,71	
95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	M2	0,00600000	15,65	0,09	
95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	M2	1,43960000	26,10	37,57	
97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	UN	0,10070000	84,92	8,55	
97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	0,02520000	79,35	1,99	
97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W. BASE E27 -	UN	0,02520000	16,51	0,41	
98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,54950000	168,51	92,59	
98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,35170000	142,55	50,13	
98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,42840000	211,72	90,70	
98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,40480000	145,25	58,79	
98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,04390000	146,58	6,43	
98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,02810000	126,83	3,56	
98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,03420000	180,19	6,16	
98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,03230000	128,74	4,15	
91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	0,06340000	510,80	32,38	
101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	UN	0,02520000	60,71	1,52	
96995 SINAPI REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M3	0,00670000	44,44	0,29	
94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	M2	1,43960000	67,50	97,17	
92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE	UN	0,05040000	27,28	1,37	
92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	M2	1,43960000	19,67	28,31	

TOTAL SERVICOS: 684,00

VALOR: 902,47

1.4.1.3. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E					
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
000108 86 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A	UN	0,09660000	210,00	20,28	
000108 91 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG. CLASSE BC	UN	0,09660000	203,07	19,61	

TOTAL MATERIAL: 39,89

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	0,47610000	11,65	5,54	
91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	1,08210000	2,82	3,05	
92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	0,48310000	15,95	7,70	
91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	2,08700000	4,10	8,55	
97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	0,09660000	155,97	15,06	
95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	UN	0,38650000	20,33	7,85	

101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,28990000	26,31	7,62
91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	0,42510000	9,40	3,99
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS	M	0,46380000	10,59	4,91
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	0,00780000	73,30	0,57
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS	M	0,42510000	2,90	1,23
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A	M	0,46380000	1,47	0,68
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	0,09660000	92,01	8,88
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10	UN	0,09660000	45,75	4,41
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	M2	1,92560000	26,10	50,25
97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES	UN	0,19320000	84,92	16,40
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,15080000	168,51	25,41
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,09660000	142,55	13,77
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,11760000	211,72	24,89
98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,11110000	145,25	16,13
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,09660000	60,71	5,86
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	M2	1,92560000	67,50	129,97
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	0,28990000	43,80	12,69
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	M2	1,92560000	19,67	37,87
					TOTAL SERVIÇO:	413,28
					VALOR:	463,17

1.4.2.1. 102617 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 (UN)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000371	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00000000	2.855,23	2.855,23
05						
					TOTAL MATERIAL:	2.855,23
SERVIÇO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,48210000	17,90	26,52
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,48210000	21,55	31,93
288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40	CHI	2,36110000	139,88	330,27
3287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40	CHP	0,26340000	290,45	76,50
					TOTAL SERVIÇO:	465,22
					VALOR:	3.320,45

1.4.2.2. 103047 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000200	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,02860000	17,58	0,50
80						
000383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04300000	1,79	0,07
83						
000116	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00000000	9,87	9,87
73						
000200	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00600000	61,02	0,36
83						
					TOTAL MATERIAL:	10,80
SERVIÇO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,08600000	17,90	1,53
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,08600000	21,55	1,85
					TOTAL SERVIÇO:	3,38
					VALOR:	14,18

1.4.2.3. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000001	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,00600000	53,86	0,32
22						
000035	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	0,67	0,67
42						
00383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02600000	1,79	0,04
83						
000200	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00600000	61,02	0,36
83						
					TOTAL MATERIAL:	1,39
SERVIÇO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,07700000	17,90	1,37
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,07700000	21,55	1,65
					TOTAL SERVIÇO:	3,02
					VALOR:	4,41

1.4.2.4. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (M)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03200000	1,79	0,05
83						
000098	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06100000	3,69	3,91
67						
					TOTAL MATERIAL:	3,96
SERVIÇO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,09700000	17,90	1,73
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,09700000	21,55	2,09
					TOTAL SERVIÇO:	3,82
					VALOR:	7,78

1.4.2.5. 94783 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000000	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00000000	12,35	12,35
95						
000200	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04600000	17,58	0,80
80						
000383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01400000	1,79	0,02
83						

8

000200 83	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	61,02	0,67
TOTAL MATERIAL:						13,84
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	17,90	2,43
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	21,55	2,93
TOTAL SERVICOS:						5,36
VALOR:						19,20

1.4.2.6. 94795 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 (UN)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000031 48	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,00420000	11,50	0,04
000118 29	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00000000	20,74	20,74
TOTAL MATERIAL:						20,78
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,12420000	17,90	2,22
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,12420000	21,55	2,67
TOTAL SERVICOS:						4,89
VALOR:						25,67

1.4.2.7. 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (M)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04500000	1,79	0,08
000098 69	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06100000	10,62	11,26
TOTAL MATERIAL:						11,34
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,13400000	17,90	2,39
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,13400000	21,55	2,88
TOTAL SERVICOS:						5,27
VALOR:						16,61

1.4.2.8. 94704 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000000 97	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00000000	18,44	18,44
000200 80	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04600000	17,58	0,80
000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01400000	1,79	0,02
000200 83	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	61,02	0,67
TOTAL MATERIAL:						19,93
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	17,90	2,43
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	21,55	2,93
TOTAL SERVICOS:						5,36
VALOR:						25,29

1.4.2.9. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000001 22	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,00900000	53,86	0,48
000035 36	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	2,78	2,78
000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01700000	1,79	0,03
000200 83	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	61,02	0,67
TOTAL MATERIAL:						3,96
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,07300000	17,90	1,30
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,07300000	21,55	1,57
TOTAL SERVICOS:						2,87
VALOR:						6,83

1.4.2.10. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000001 22	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,01400000	53,86	0,75
000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02500000	1,79	0,04
000200 83	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01700000	61,02	1,03
000071 40	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00000000	5,26	5,26
TOTAL MATERIAL:						7,08
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,09800000	17,90	1,75
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,09800000	21,55	2,11
TOTAL SERVICOS:						3,86
VALOR:						10,94

1.4.2.11. 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 (UN)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000200 80	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04000000	17,58	0,70

8

000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00800000	1,79	0,01
000116 75	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00000000	20,18	20,18
000200 83	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00950000	61,02	0,57
					TOTAL MATERIAL:	21,46
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,07950000	17,90	1,42
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,07950000	21,55	1,71
					TOTAL SERVICOS:	3,13
					VALOR:	24,59

1.4.2.12. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (M)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00800000	1,79	0,01
000098 74	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06100000	15,46	16,40
					TOTAL MATERIAL:	16,41
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,02400000	17,90	0,42
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,02400000	21,55	0,51
					TOTAL SERVICOS:	0,93
					VALOR:	17,34

1.4.2.13. 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000000 98	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 40 MM X 1 1/4". PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00000000	24,85	24,85
000200 30	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04600000	17,58	0,80
000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01400000	1,79	0,02
000200 83	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	61,02	0,67
					TOTAL MATERIAL:	26,34
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	17,90	2,43
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,13600000	21,55	2,93
					TOTAL SERVICOS:	5,36
					VALOR:	31,70

1.4.2.14. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000001 22	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,01200000	53,86	0,64
000035 35	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	6,60	6,60
000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,02000000	1,79	0,03
000200 83	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01400000	61,02	0,85
					TOTAL MATERIAL:	8,12
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,08900000	17,90	1,59
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,08900000	21,55	1,91
					TOTAL SERVICOS:	3,50
					VALOR:	11,62

1.4.2.15. 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000200 80	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,07140000	17,58	1,25
000383 83	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01140000	1,79	0,02
000116 76	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00000000	27,00	27,00
000200 83	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01800000	61,02	1,09
					TOTAL MATERIAL:	29,36
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,11330000	17,90	2,02
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,11330000	21,55	2,44
					TOTAL SERVICOS:	4,46
					VALOR:	33,82

1.4.2.16. COMP-43699050 - Locação de torre metálica Millstour ou similar com 10 m de altura, com guarda-corpo, para o suporte de uma caixa d'água de 5.000						
					VALOR:	2.559,70

1.4.2.17. CP-15512-06093576 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (KG)						
CUSTO HORÁRIO EM OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS (INCLUI		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
11.27.0	GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12T	SIURB	H	0,01800000	118,87	2,14
				TOTAL CUSTO HORÁRIO EM		2,14
				OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E		
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
02001	AJUDANTE GERAL (SGSP)	SIURB	H	0,10800000	19,85	2,14
02235	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	SIURB	H	0,03600000	26,83	0,97
				TOTAL MAO DE OBRA:		3,11

VALOR: 5,25

2.1.1. 00020193 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS

VALOR: 1,51

2.1.2. 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	H	0,29510000	27,26	8,04
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05900000	18,53	1,09
100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU	MXKM	0,16730700	11,33	1,89
TOTAL SERVIÇO:				11,02
VALOR:				11,02

3.1.1. 65001592 - CORTE DE CONCRETO AO LONGO DAS FISSURAS EM FORMATO DE "U", C/ PROFUNDIDADE DE 3,0 CM (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
350000 COPASA OFICIAL, INCLUSIVE ES E ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	21,25	17,00
41				
TOTAL MAO DE OBRA:				17,00
VALOR:				17,00

3.1.2. 03.40.24 (E) - LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
37505 SIURB LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1,000000	8,09	8,09
TOTAL MATERIAL:				8,09
VALOR:				8,10

3.1.3. 10.17.00 (I) - HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
37503 SIURB HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	1,000000	6,20	6,20
TOTAL MATERIAL:				6,20
VALOR:				6,20

3.1.4. 4915645 - Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto -

EQUIPAMENTOS	QUANT	IMPR	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO HORÁRIO
E9791 #### Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de	1,00000000	0,4000	4,9466	2,8918
E9767 #### Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22	1,00000000	0,0000	12,2521	0,5774
TOTAL EQUIPAMENTOS:				16,3768

MAO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	3,00000000	17,94	53,82
TOTAL MAO DE OBRA:				53,82
Custo Horário da Execução:				70,1968
Produção da Equipe:				7,7837
Custo Unitário da Execução:				9,0185

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	kg	1,00000000	204,0709	204,0709
M0719 Diluente epóxi	l	0,43386000	39,3833	17,0868
TOTAL MATERIAIS:				221,1577

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade	t	0,00100000	29,9400	0,0299
M0719 Diluente epóxi (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -	t	0,00039000	29,9400	0,0117
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:				0,0416

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	CUSTO UNITÁRIO
M1390 0,00 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00100000	1,0000	0,00	0,8000	0,00	0,6600	0,0000
M0719 0,00 Diluente epóxi (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00039000	1,0000	0,00	0,8000	0,00	0,6600	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:								0,0000
Custo Direto Total:								230,2178
VALOR:								230,2200

3.2.1. 03.40.24 (E) - LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
37505 SIURB LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1,000000	8,09	8,09
TOTAL MATERIAL:				8,09
VALOR:				8,10

3.2.2. 03.40.25 (E) - PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
02020 SIURB PEDREIRO (SGSP)	H	0,300000	24,28	7,28
02099 SIURB SERVENTE (SGSP)	H	0,300000	19,59	5,88
TOTAL MAO DE OBRA:				13,16
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
34057 SIURB ADESIVO A BASE ACRÍLICA	L	0,150000	19,00	2,85
10515 SIURB CIMENTO BRANCO - ESTRUTURAL	Kg	0,300000	2,83	0,85
10517 SIURB CIMENTO PORTLAND CPII-E/F-32	Kg	0,600000	0,58	0,35
TOTAL MATERIAL:				4,05
VALOR:				17,21

3.2.3. 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000042 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26000000	8,90	2,31
26				

000040 14	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,12500000	50,99	57,36
000005 11	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,61500000	13,50	8,30
TOTAL MATERIAL:					67,97	
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19200000	18,96	3,64
88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94800000	22,16	21,00
TOTAL SERVICO:					24,64	
VALOR:					92,61	

3.2.4. 98556 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000001 35	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	KG	4,20000000	9,00	37,80
000040 30	SINAPI	VEU POLIESTER	M2	1,35100000	6,68	9,02
TOTAL MATERIAL:					46,82	
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17800000	18,96	3,37
88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88100000	22,16	19,52
TOTAL SERVICO:					22,89	
VALOR:					69,71	

3.2.5. 98565 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 06/2018 (M2)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000383 65	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1,04000000	1,97	2,04
TOTAL MATERIAL:					2,04	
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)	M3	0,03500000	632,70	22,14
8309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65900000	22,16	14,60
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13300000	18,53	2,46
TOTAL SERVICO:					39,20	
VALOR:					41,24	

4.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 (M2)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
000073 56	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33000000	18,18	5,99
TOTAL MATERIAL:					5,99	
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	23,49	4,39
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06900000	18,53	1,27
TOTAL SERVICO:					5,66	
VALOR:					11,65	

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

Arthur Silva de Moraes
DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENEGROUT

**ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA**

CNPJ: 20.827.099/0001-07

Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.
Tel: 84 9 9645 8500 engegrou@gmail.com www.engegrou.com.br**ASSUNTO****PROPOSTA - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS****CLIENTE:** Câmara Municipal de Natal**CNPJ:** 08.456.899/0001-63**SERVIÇO:** Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da Presidência.**LOCALIZAÇÃO:** Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.**ENCARGOS SOCIAIS:** Não desonerado.

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1	Administração central (AC)	4,00%
2	Despesas financeiras (DF)	1,75%
3	Risco, seguro e garantia (RSG)	2,00%
4	Lucro bruto (LB)	8,00%
5	Impostos (IM)	6,65%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	3,00%
LDI CALCULADO		24,78%
LDI ADOTADO		24,78%

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO:

$$LDI = \left[\frac{(1 + AC + RSG) \times (1 + DF) \times (1 + LB)}{(1 - IM)} - 1 \right] \times 100$$
$$PF = PC \times [1 + (LDI/100)]$$

Onde:

PF = Preço final ou preço de venda

PC = Preço de custo

LDI = Lucro e Despesas Indiretas

Nota: 1- De acordo com orientação do TCU, "...os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante."

2- A inclusão do IPRB - Imposto Previdenciário sobre a Renda Bruta atende ao que determina a Lei nº. 13.161/2015, de 31/08/2015.

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

ARTHUR SILVA DE
MORAIS:0762253
9406

Assinado de forma digital
por ARTHUR SILVA DE
MORAIS:07622539406
Dados: 2022.05.18
19:53:43 -03'00'

Arthur Silva de Moraes
DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENGEGROUT
CNPJ: 20.827.099/0001-07

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇO	UNID	CLASS / REFERÊNCIA	SERVIÇOS	PREÇO UNIT (R\$)	Quantidade	Componente / Altura	Largura	Espessura	Área	Perimetro (m)	Volume	Empacotamento	DESCONTOS			QTD
														H	L	€	
TODAS AS MEDIDAS SÃO PRELIMINARES PARA O SEU CÁLCULO DE BOMBA DE ÁGUA EM BOMBA DE ÁGUA																	
TODAS AS MEDIDAS SÃO PRELIMINARES PARA O SEU CÁLCULO DE BOMBA DE ÁGUA EM BOMBA DE ÁGUA																	
1	PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	Projetos, ART e Aprovações legais																
1.1.1	ART	UNID				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.2	Administração de Obra																
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.2.2	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H				6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1.2.3	ENCARGAMENTO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.2.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				64,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1.3	Locação de Equipamentos																
1.3.1	Locação de serra circular para carpintaria	MES				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.3.2	Locação de Betoneira elétrica monofásica 400 litros	MES				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.3	Locação de martelo compressor de 10kg	MES				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.3.4	Locação de Esmerilhadeira	MES				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.3.5	Locação de Furadeira de Impacto 750W	MES				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.6	Locação de escanilha de entulho de 5 m²	MES				2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.4	Serviços Preliminares																
1.4.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INC. 05/2020	M²				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.4.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI DO PRATELEIRAS, AF. 02/2020	M2				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.4.1.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 04/2020	M2				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.4.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.4.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.4.2.3	JOLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.4.2.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.4.2.5	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2021	UN				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.4.2.6	TORNEIRA DE BOMBA PARA CHUVA D'ÁGUA, HIGIENIZADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.4.2.7	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1.4.2.8	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2021	UN				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
1.4.2.9	JOLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.4.2.10	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60

Handwritten signature or mark.

Câmara Municipal do N
Proc. Nº 44120
Folha Nº 67





ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA

CNPJ: 20.827.099/0001-07
Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN,
Tel: 84 9 9645 8500
engegrout@gmail.com
www.engegrout.com.br

ORÇAMENTO SINTÉTICO

CLIENTE: Câmara Municipal de Natal
SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da informática.
FONTE: CAERN - RN - 2021/11
SBC - RN - 2022/02
SEINFRA - CE - 028
SIURB - SP - 2022/01
CNPJ: 08.456.899/0001-63
LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.
EMBASA - BA - 2022
SICRO NOVO - RN - 2022/01
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado.				BDI:	24,78%	ESTIMATIVA DE PRAZO (DIAS):		45
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Projetos, ART e Aprovações legais							
1.1.1	1007474	SBC	ART	UND	1,00	233,94	291,91	291,91
1.2	Administração de Obra							
1.2.1	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50	3.066,03	3.825,83	5.738,75
1.2.2	1099410	SBC	TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	H	10,00	84,29	105,18	1.051,78
1.2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50	3.399,70	4.242,19	6.363,29
1.2.4	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	106,42	132,79	12.748,06
1.3	Locação de Equipamentos							
1.3.1	COMP01	PRÓPRIA	Locação de serra circular para carpintaria	MES	1,50	200,00	249,56	374,34
1.3.2	COMP02	PRÓPRIA	Locação de Betoneira elétrica monofásica 400 litros	MES	1,50	450,00	561,52	842,27
1.3.3	COMP03	PRÓPRIA	Locação de martetele rompedor de 10 kg	MES	1,50	700,00	873,47	1.310,20
1.3.4	COMP04	PRÓPRIA	Locação de Esmerilhadeira	MES	1,50	200,00	249,56	374,34
1.3.5	COMP05	PRÓPRIA	Locação de furadeira de impacto 750W	MES	1,50	150,00	187,17	280,76
1.3.6	COMP06	PRÓPRIA	Locação de caçamba de entulho de 5 M³.	MES	2,00	350,00	436,73	873,47
1.4	Serviços Preliminares							
1.4.1	Execução de Canteiro de Obras							
1.4.1.1	2010054	CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020	M²	1,50	350,55	437,42	656,13
1.4.1.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	3,00	902,47	1.126,11	3.378,34
1.4.1.3	93583	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS. PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	5,00	453,17	565,47	2.827,36
2	ESCORAMENTOS E ANDAIMES							
2.1	Escoramento Metálico							
2.1.1	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MES	24,00	2,08	2,60	62,29
2.2	Escoramento de Madeira							
2.2.1	106212S	ORSE	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao- bruta	m	36,00	19,00	23,71	853,50
2.2.2	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	81,12	9,76	12,18	987,93
2.3	Andaimes							
2.3.1	00020193	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	43,60	1,51	1,88	82,15
2.3.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	43,60	11,02	13,75	599,57

TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - CÂMARA INTERNA E LAJE DE TAMPA										18.406,96
3	Demolições, Cortes e Escarificações de Concreto									1.349,47
3.1	CAERN	1200037	CAERN							635,65
3.1.2				M²	18,25	27,91	34,83			
3.1.3	SBC	023710	SBC	M3	3,50	163,24	203,69			713,82
3.1	TRATAMENTO das Armaduras									1.644,25
3.1.1	CAERN	2040002	CAERN	KG	48,84	26,98	33,67			1.644,25
3.2	Recomposição da Estrutura									4.839,71
3.2.1	ORSE	S07393	ORSE	M2	18,25	157,41	196,42			3.584,63
3.2.2	SINAPI	96542	SINAPI	M2	7,64	96,45	120,35			918,88
3.2.3	SINAPI	96555	SINAPI	M3	0,47	573,43	715,53			336,19
3.3	Impermeabilização									10.573,54
3.3.1	SIURB	03.40.24 (E)	SIURB	M2	21,56	8,10	10,11			217,91
3.3.2	SINAPI	87882	SINAPI	M2	15,90	5,58	6,96			110,71
3.3.3	SINAPI	90408	SINAPI	M2	15,90	27,50	34,31			545,61
3.3.4	SINAPI	87879	SINAPI	M2	29,20	3,43	4,28			124,96
3.3.5	SINAPI	87792	SINAPI	M2	29,20	31,27	39,02			1.139,20
3.3.6	SINAPI	98546	SINAPI	M2	20,00	92,61	115,56			2.311,20
3.3.7	SINAPI	98556	SINAPI	M2	61,00	69,71	86,99			5.305,74
3.3.8	SINAPI	98565	SINAPI	M2	15,90	41,24	51,46			818,21
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									1.083,91
4.1	SINAPI	88489	SINAPI	M2	74,56	11,65	14,54			1.083,91
VALOR TOTAL: R\$ 59.187,35										

O valor final deste orçamento é de R\$ 59.187,35 (cinquenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

ARTHUR SILVA DE
Assinado de forma digital
por ARTHUR SILVA DE
MORAIS:0762253
9406
MORAIS:07622539406
Dados: 2022.05.19
16:17:21 -03'00'

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

Arthur Silva de Moraes

DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENGENGROUT
CNPJ: 20.827.099/0001-07



ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA

CNPJ: 20.827.099/0001-0

Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.

Tel: 84 9 9645 8500

engegrout@gmail.com

www.engegrout.com.br

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CLIENTE: Câmara Municipal de Natal

CNPJ: 08.456.899/0001-63

SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da informática. LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.

FONTES: CAERN - RN - 2021/11

COPASA - MG - 2022/01 - Base Nordeste

EMBASA - BA - 2022

ORSE - SE - 2022/02

SBC - RN - 2022/02

SEINFRA - CE - 028

SICRO NOVO - RN - 2022/01

SINAPI - RN - 2022/03

SIURB - SP - 2022/01

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado.

1.1.1. 1007474 - A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,01 (UN)

VALOR: 233,94

2.1. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	130,43	130,43
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	152,35	152,35
00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	9,21	9,21
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	11,80	11,80
TOTAL ENCARGOS						303,79
MAO DE OBRA			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	1,00000000	2.753,71	2.753,71
TOTAL MAO DE OBRA:						2.753,71
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95413	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,00000000	8,53	8,53
TOTAL SERVICO:						8,53
VALOR:						3.066,03

1.2.2. 1099410 - TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO (H)

VALOR: 84,29

2.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	202,94	202,94
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	152,35	152,35
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	18,58	18,58
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1,00000000	11,80	11,80
TOTAL ENCARGOS						385,67
MAO DE OBRA			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,00000000	2.975,06	2.975,06
TOTAL MAO DE OBRA:						2.975,06
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,00000000	38,97	38,97
TOTAL SERVICO:						38,97
VALOR:						3.399,70

1.2.4. 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,66	0,66
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81

00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL ENCARGOS						1,54
MAO DE OBRA			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00000000	103,64	103,64
TOTAL MAO DE OBRA:						103,64
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	1,24	1,24
TOTAL SERVICO:						1,24
VALOR:						106,42

1.4.1.1. 2010054 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 (M²)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00000	225,00	225,00
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00000	13,68	54,72
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	21,87	2,41
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00000	6,09	6,09
TOTAL MATERIAL:						288,22
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	21,92	21,92
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01000	334,79	3,35
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	18,53	37,06
TOTAL SERVICO:						62,33
VALOR:						350,55

1.4.1.2. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,48440000	9,62	33,51
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,02520000	210,00	5,29
00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,02520000	203,07	5,11
00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,02520000	15,12	0,3
00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	1,00000000	112,25	112,25
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,91740000	15,81	61,93
TOTAL MATERIAL:						218,47
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,02690000	686,71	18,47
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,74570000	11,65	43,63
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,62190000	2,82	1,75
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,67980000	4,10	2,78
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,12590000	9,29	1,16
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97940000	21,92	21,46

95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,05040000	20,33	1,02
95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,02520000	11,15	0,28
91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,07550000	11,74	0,88
101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,05040000	26,31	1,32
91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,25180000	9,40	2,36
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,22660000	10,59	2,39
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,02620000	73,30	1,92
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,25180000	2,90	0,73
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,22660000	1,47	0,33
92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,02520000	65,75	1,65
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,07550000	790,95	59,71
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,00600000	15,65	0,09
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,43960000	26,10	37,57
97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,10070000	84,92	8,55
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,02520000	79,35	1,99
97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,02520000	16,51	0,41
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,54950000	168,51	92,59
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,35170000	142,55	50,13
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,42840000	211,72	90,70
98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,40480000	145,25	58,79
98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,04390000	146,58	6,43
98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,02810000	126,83	3,56

98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,03420000	180,19	6,16
98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,03230000	128,74	4,15
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,06340000	510,80	32,38
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,02520000	60,71	1,52
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,00670000	44,44	0,29
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,43960000	67,50	97,17
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,05040000	27,28	1,37
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,43960000	19,67	28,31
					TOTAL SERVIÇO:	684,00
					VALOR:	902,47

1.4.1.3. 93583 - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,09660000	210,00	20,28
00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,09660000	203,07	19,61
					TOTAL MATERIAL:	39,89
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,47610000	11,65	5,54
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,08210000	2,82	3,05
92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48310000	15,95	7,70
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,08700000	4,10	8,55
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	0,09660000	155,97	15,06
95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,38650000	20,33	7,85
101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,28990000	26,31	7,62
91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,42510000	9,40	3,99
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,46380000	10,59	4,91
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00780000	73,30	0,57
91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,42510000	2,90	1,23
91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,46380000	1,47	0,68

96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,09660000	92,01	8,88
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,09660000	45,75	4,41
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,92560000	26,10	50,25
97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,19320000	84,92	16,40
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,15080000	168,51	25,41
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,09660000	142,55	13,77
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,11760000	211,72	24,89
98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,11110000	145,25	16,13
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,09660000	60,71	5,86
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,92560000	67,50	129,97
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,28990000	43,80	12,69
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,92560000	19,67	37,87
TOTAL SERVIÇO:						413,28
VALOR:						453,17

2.1.1. 00010749 - LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE

VALOR: 2,08

2.2.1. 106212S - Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região- bruta (m)

VALOR: 19,00

2.2.2. 00006194 - TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (M)

VALOR: 9,76

2.3.1. 00020193 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E

VALOR: 1,51

2.3.2. 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29510000	27,26	8,04
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05900000	18,53	1,09
100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	0,16730700	11,33	1,89
TOTAL SERVIÇO:				11,02
VALOR:				11,02

3.1.1. 1200037 - DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM OU EM TRELIÇA, INCLUSIVE CAPEAMENTO. R_05/2016 (M²)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104720 ORSE Ponteiro de aço	un	0,00100	21,48	0,02

SERVICO				UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90972	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	0,08000	78,09	6,25
5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016		CHP	0,18000	25,55	4,60
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,10000	22,16	2,22
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,80000	18,53	14,82
TOTAL MATERIAL:							0,02
TOTAL SERVICO:							27,89
VALOR:							27,91

3.1.2. 023710 - ENSACAMENTO ENTULHO+TRANS.VERTICAL C/UTILIZ.ELEVADOR (M3)

MAO DE OBRA			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099900	SBC	SERVENTE		H	8,6870	11,77
TOTAL MAO DE OBRA:						102,25
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I006447	SBC	SACO RECICLADO 30x50cm PARA ENTULHO (CAP.ate 30,0Kgf)		UN	100,0000	0,61
TOTAL MATERIAL:						61,00
VALOR:						163,24

3.2.1. 2040002 - REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA, INCLUSIVE REFORÇO, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO. INC_07/2012 (KG)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO		KG	1,20000	9,86
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,04000	29,25
TOTAL MATERIAL:						13,00
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,20000	23,55
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50000	18,53
TOTAL SERVICO:						13,98
VALOR:						26,98

3.3.1. S07393 - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em

MAO DE OBRA			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	ORSE	Pedreiro (horista)		h	0,44000000	14,66
I06111S	ORSE	Servente de obras		h	1,88000000	11,65
TOTAL MAO DE OBRA:						28,35
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)		m3	0,04900000	113,97
I01379S	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32		kg	15,00000000	0,68
I01286	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm		m²	1,00000000	45,23
I01569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)		m	1,71000000	10,13
I06995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m		m	0,97000000	3,89
I04721S	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete		m3	0,01100000	100,61
I04718S	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m3	0,03300000	101,14
I05075S	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)		kg	0,03000000	23,40
I10567S	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo bruta		m	0,56000000	12,95
TOTAL MATERIAL:						94,50
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1		kg	1,89000000	13,88
S10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,44000000	3,50
S10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,88000000	3,59
TOTAL SERVICO:						34,52
VALOR:						157,41

3.3.2. 96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM		M2	0,31500000	72,14
TOTAL MATERIAL:						22,72

00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01000000	7,19	0,07
00004491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,21800000	13,68	16,66
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,00400000	24,22	0,09
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,01900000	22,29	0,42
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01000000	26,99	0,26
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,72200000	4,78	3,45
					TOTAL MATERIAL:	43,67

SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72500000	18,32	13,28
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,74900000	21,92	38,33
91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,02900000	27,09	0,78
91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,01400000	28,17	0,39
					TOTAL SERVICO:	52,78
					VALOR:	96,45

3.3.3. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO,

SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,15000000	412,49	474,36
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,38600000	22,16	52,87
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45000000	18,53	45,39
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,91100000	0,49	0,44
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,31400000	1,21	0,37
					TOTAL SERVICO:	573,43
					VALOR:	573,43

3.4.1. 03.40.24 (E) - LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO (M2)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37505	SIURB	LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1,000000	8,09	8,09
					TOTAL MATERIAL:	8,09
					VALOR:	8,10

3.4.2. 87882 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO)

SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00150000	3.113,36	4,67
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03800000	22,16	0,84
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00380000	18,53	0,07
					TOTAL SERVICO:	5,58
					VALOR:	5,58

3.4.3. 90408 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,02130000	393,84	8,38
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66000000	22,16	14,62
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24300000	18,53	4,50
					TOTAL SERVICO:	27,50
					VALOR:	27,50

3.4.4. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO

SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00420000	421,37	1,76
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	22,16	1,55
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00700000	18,53	0,12
TOTAL SERVICOS:						3,43
VALOR:						3,43

3.4.5. 87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,15810000	21,96	3,47
TOTAL MATERIAL:						3,47
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,02930000	393,84	11,53
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	22,16	8,86
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	18,53	7,41
TOTAL SERVICOS:						27,87
VALOR:						31,27

3.4.6. 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,26000000	8,90	2,31
00004014	SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,12500000	50,99	57,36
00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	0,61500000	13,50	8,30
TOTAL MATERIAL:						67,97
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19200000	18,96	3,64
88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94800000	22,16	21,00
TOTAL SERVICOS:						24,64
VALOR:						92,61

3.4.7. 98556 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	KG	4,20000000	9,00	37,80
00004030	SINAPI	VEU POLIESTER	M2	1,35100000	6,68	9,02
TOTAL MATERIAL:						46,82
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17800000	18,96	3,37
88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88100000	22,16	19,52
TOTAL SERVICOS:						22,89
VALOR:						69,71

3.4.8. 98565 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 (M2)						
MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1,04000000	1,97	2,04
TOTAL MATERIAL:						2,04
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,03500000	632,70	22,14
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65900000	22,16	14,60
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13300000	18,53	2,46
TOTAL SERVICOS:						39,20
VALOR:						41,24

4.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33000000	18,18	5,99
TOTAL MATERIAL:						5,99
SERVICO			UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	23,49	4,39
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06900000	18,53	1,27
TOTAL SERVICO:						5,66
VALOR:						11,65

ARTHUR SILVA DE
MORAIS:0762253
9406

Assinado de forma digital
por ARTHUR SILVA DE
MORAIS:07622539406
Dados: 2022.05.19
16:18:10 -03'00'

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

Arthur Silva de Moraes
DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENEGROUT
CNPJ: 20.827.099/0001-07



ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA

CNPJ: 20.827.099/0001-07
Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.
Tel: 84 9 9645 8500 engegrout@gmail.com www.engegrout.com.br

ASSUNTO

PROPOSTA - LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CLIENTE: Câmara Municipal de Natal **CNPJ:** 08.456.899/0001-63
SERVIÇO: Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da informática.
LOCALIZAÇÃO: Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.
ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado.

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1	Administração central (AC)	4,00%
2	Despesas financeiras (DF)	1,75%
3	Risco, seguro e garantia (RSG)	2,00%
4	Lucro bruto (LB)	8,00%
5	Impostos (IM)	6,65%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	3,00%
LDI CALCULADO		24,78%
LDI ADOTADO		24,78%

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO:

$$LDI = \{[(1 + AC + RSG) \times (1 + DF) \times (1 + LB) / (1 - IM)] - 1\} \times 100$$

$$PF = PC \times [1 + (LDI/100)]$$

Onde:

PF = Preço final ou preço de venda

PC = Preço de custo

LDI = Lucro e Despesas Indiretas

Nota: 1- De acordo com orientação do TCU, "...os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI, por se constituírem em tributos de natureza direta e pessoalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante."

2- A inclusão do IPRB - Imposto Previdenciário sobre a Renda Bruta atende ao que determina a Lei nº. 13.161/2015, de 31/08/2015.

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

ARTHUR SILVA DE
MORAIS:0762253
9406

Assinado de forma digital
por ARTHUR SILVA DE
MORAIS:07622539406
Dados: 2022.05.19
16:18:29 -03'00'

Arthur Silva de Moraes
DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENGEGROUT
CNPJ: 20.827.099/0001-07

DP

**ENGEGROUT CONSULTORIA EM ENGENHARIA**

CNPJ: 20.827.099.0001-07

Shopping Portugal Center, sala 128, Av. Senador Salgado Filho, nº 2190, Lagoa Nova, Natal/RN.

Tel: 84 9 9645 8500

engegrout@gmail.com

www.engegrout.com.br

ASSUNTO**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA****CLIENTE:** Câmara Municipal de Natal**CNPJ:** 08.456.899/0001-63**SERVIÇO:** Serviços de recuperação da estrutura do reservatório da informática.**LOCALIZAÇÃO:** Rua Jundiá, 546 - Tirol, Natal - RN, CEP: 59020-120.**ENCARGOS SOCIAIS:** Não desonerado.**SINAPI - RIO GRANDE DO NORTE - 2022/03**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
------------	------------------	---------------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,80	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,00	8,32
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,89	18,03

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,17	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09

C3	Férias Indenizadas	2,77	2,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	2,28
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
TOTAL		11,50	8,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,62	6,64
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		18,08	6,99

Horista = 114,27%

A + B + C + D

ORSE - SERGIPE - 2022/02

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
------------	------------------	---------------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31

TOTAL	12,95	9,98
--------------	--------------	-------------

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%

A + B + C + D

SBC - RIO GRANDE DO NORTE - 2022/02			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,90	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,77	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,11	6,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	45,86	16,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,11	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,02	3,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56	2,72
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	13,24	10,12

D	GRUPO D		
----------	----------------	--	--

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,88	6,15
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		17,33	6,50

Horista = 113,23%

A + B + C + D

SIURB - SÃO PAULO - 2022/01			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A		
A1	Previdencia Social	20,00	20,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A3	Salário Educação	2,50	2,50
A4	SESI	1,50	1,50
A5	SENAI	1,00	1,00
A6	SEBRAE	0,60	0,60
A7	INCRA	0,20	0,20
A8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	3,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
TOTAL		37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	13º Salário	10,97	12,65
B2	Férias	0,00	16,87
B3	Faltas Abonadas Legalmente	0,73	0,84
B4	Aviso Prévio	0,00	1,04
B5	Auxílio Enfermidade	0,23	0,27
B6	Licença Paternidade	0,24	0,28
B7	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,50	0,00
B8	Feriados que coincidem com dias úteis	3,86	0,00
B9	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49	0,00
B10	Acidente de Trabalho	2,59	0,00
TOTAL		37,61	31,95

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida sem justa causa	5,50	5,36
C2	Férias indenizadas	14,62	0,00
C3	Aviso prévio indenizado	13,36	0,00
C4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,11	1,05
TOTAL		34,59	6,41

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,22	12,08
TOTAL		14,22	12,08

E	GRUPO E		
----------	----------------	--	--

SP

E1	Vale refeição	22,53	9,01
E2	Vale transporte	8,96	1,99
E3	Seguro de vida coletivo	1,16	0,46
E4	EPI's	0,93	0,00
TOTAL		33,58	11,46

Horista = 157,80%

A + B + C + D + E

SEINFRA - CEARÁ - 028

SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
------------	------------------	---------------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,11

76

D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,91	6,48

Horista = 112,51%

A + B + C + D

Natal/RN, 18 de maio de 2022.

ARTHUR SILVA DE
MORAIS:0762253
9406

Assinado de forma digital
por ARTHUR SILVA DE
MORAIS:07622539406
Dados: 2022.05.19
16:19:45 -03'00'

Arthur Silva de Moraes
DIRETOR
Engenheiro Civil - CREA 211042429-0
CPF: 07622539406
ENGEGRUOT
CNPJ: 20.827.099/0001-07

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	CLASSE / REFERÊNCIA	SERVÇOS	PREÇO UNIT (R\$)	Quantidade	Consumo / Ativa	Tempo	Espeçura	Área	Perímetro (m)	Volume	Enquadramento	H	L	E	QTD
NOTAS: CÁLCULOS BASEADOS PARA O CÉDULO DE OBRAS CONTER O NUMERO "1"																	
1.00 PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1 Projetos, ART e Aprovações legais																	
1.1.1	ART	UNID.				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.2	Administração da Obra																
1.2.1	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.2.2	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.2.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
1.3 Locação de Equipamentos																	
1.3.1	Locação de serra circular para carpintaria	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.3.2	Locação de Bateria elétrica monofásica 400V 1000	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.3.3	Locação de martelo pneumático de 10 kg	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.3.4	Locação de Estremalhadeira	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.3.5	Locação de furadeira de Impacto 750W	MES				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.3.6	Locação de capanga de entulho de 5 m²	MES				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.4 Serviços Preliminares																	
1.4.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INC-09/2020	M²				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.4.1.2	EXECUÇÃO DE ANOMARCAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA, INCLUIDO PRELIMINARES AT 02/2016	M2				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
1.4.1.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE CURADOR E EQUIPAMENTOS AT 04/2016	M2				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
2 ESCORAMENTOS E ANDAIMES																	
2.1	Escoramento Metálico																
2.1.1	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSIVE TRIFE E FORCADO	MES				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2.2	Escoramento de Madeira																
2.2.1	Tábua 2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2.2.2	Tábua 2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	M				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2.3 Andaimas																	
2.3.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUSIVE SERRALHA E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2/MES				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACAO COM MULTIPLOS PAVIMENTOS EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA AT 11/2017	M2				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3 TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - CÂMARA INTERNA E LAJE DE TABUA																	
3.1	Demolições, Cortes e Escaniflações de Concreto																
3.1.1	Demolições, Cortes e Escaniflações de Concreto																

0,00

77

